Toolboxkaart

Sectie veilig en schoon naar volgende fase of hal



Een sectie gaat pas naar de volgende fase of hal als deze **veilig is voor de werkzaamheden die daar uitgevoerd gaan worden**. Dat betekent dat vóór het verplaatsen of overdragen wordt gekeken welke valrisico's er in de volgende fase zijn. De benodigde beveiligingen worden zoveel mogelijk **vooraf aangebracht**. Een sectie wordt schoon en opgeruimd overgedragen, zonder afval, losse materialen of achtergebleven gereedschap.

Denk aan

- leuningen langs open randen
- hekwerken of andere stevige afscherming
- deksels op gaten en sparingen
- mangatringen met beugel en leuningen
- afscherming van open uiteinden
- andere beveiligingen die nodig zijn om veilig op hoogte te kunnen werken

De beveiliging moet stevig zijn en geschikt zijn voor de situatie.
Een lint, ketting of waarschuwing is geen beveiliging tegen vallen.

Eerst veiligstellen, dan door
Een sectie mag niet naar de volgende fase of hal als de benodigde beveiligingen ontbreken.

Moet een beveiliging om praktische redenen pas in de volgende fase worden aangebracht? Dan moeten hierover vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt met de teamleider van de volgende fase:

- welke beveiliging nog ontbreekt
- wie deze aanbrengt
- wanneer dit gebeurt
- en dat er niet wordt gestart met werkzaamheden zolang de werkplek niet veilig is

Controle door de teamleider
De teamleider is verantwoordelijk voor de controle voordat een sectie naar de volgende fase of hal gaat.

Controleer in ieder geval:

- Zijn open randen voldoende beveiligd?
- Zijn gaten en sparingen veilig afgedekt?
- Zijn open uiteinden en andere plaatsen met valgevaar afgeschermd?
- Zitten leuningen, deksels en andere beveiligingen goed vast?
- Is de sectie veilig voor het werk dat in de volgende fase uitgevoerd gaat worden?
- Ontbreekt er nog iets? Is dan duidelijk afgesproken wie dit vóór de start van het werk veiligstelt?
- Is de sectie schoon en opgeruimd en zijn afval, losse materialen en gereedschappen verwijderd?

Niet veilig = niet starten met werken. Eerst veiligstellen.
Planning, tijdsdruk of het snel willen verplaatsen van een sectie is geen reden om de beveiliging over te slaan.



Een sectie gaat veilig naar de volgende fase. Moet de beveiliging daar worden geplaatst, dan is dit vooraf afgesproken en wordt er pas gestart met werken als de sectie veilig is.

woensdag 4 november 2026